

BANCO DE COSTA RICA
 OFICINA DE MANTENIMIENTO

**TRABAJOS VARIOS ZONA LIMON
 #2**

PROYECTO:
 AREA

ESTIMADO					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRABAJOS SIQUIRRES UE: 622					€0,00
1	Pintura general interiores y exteriores con los tratamientos requeridos por los problemas de humedad extrema	m2	60		€0,00
2	Confección de cerramientos en denglass de mochetas de los ventanales superiores por donde ingresan las tuberías de las maquinas de A/C	m2	3		€0,00
3	Pintura de la pared trasera al área de cajas en interiores con los tratamientos requeridos por los problemas de humedad extrema	m2	30		€0,00
4	Retiro, suministro e instalación de vidrio claro 6mm crudo	m2	6		€0,00
5	Retiro de polarizado tipo limosina existente en el lugar	m2	29		€0,00
6	Suministro e instalación de filmina tipo Frost mate	m2	40		€0,00
7	Suministro y confección de verjas contra marco en angular de 2x ¼ Con tubo de 1x2 en 1.80, con platina de 1 ½ x 1/8 horizontal y con varilla lisa # 4 a cada 10cm en vertical	m2	30		€0,00
8	Traslado de rotulo de los ATM de su ubicación actual a la pared lateral de la agencia	unidad	1		€0,00
9	Efectuar la conexión eléctrica con todo lo requerido para el funcionamiento del rotulo del ATM (debe quedar	unidad	1		€0,00

	funcionando con sistema de fotocelda)				
10	Desmantelar el frente de aluminio del área de ATM, restaurar las paredes y el cielo y darles acabado y pintar	unidad	1		Ø0,00
11	Limpieza del inmueble	global	1		Ø0,00
12	Suministro y confección de verjas contra marco en angular de 2x ¼ Con tubo de 1x2 en 1.80, con platina de 1 ½ x 1/8 horizontal y con varilla lisa # 4 a cada 10cm en vertical	m2	12		Ø0,00
13	Mantenimiento baño publico, cambio lozas, accesorios y confección de nueva caja de registro tomando en cuenta la colocación de nuevas tuberías (potables y aguas negras) requeridas por el problema de niveles	Unidad	1		Ø0,00
14	Cambio de 4 llavines en las puertas de cajas y reparar las puertas para que cierren correctamente	Unidad	4		Ø0,00
15	Suministro y colocación de vidrios naturales de 1/4" fisurados en distintos ventanales de la agencia (estos deben de quedar con el mismo tipo de papel polarizado existente)	m2	4,5		Ø0,00
16	Suministro y colocación de vidrio ahumado de cajas de 1/4"igual al existente con la misma forma y cantidad de huecos para el pazo de la voz con el cliente (estos deben de quedar con el mismo tipo de papel polarizado existente)	Unidad	1		Ø0,00
17	Retiro de polarizado tipo frost existente en la oficina del oficial operativo	m2	2		Ø0,00
18	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura para la señalización del parqueo color amarillo, línea de ATM y topes (pintura tipo traffic)	global	1		Ø0,00
19	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura para la	unidad	1		Ø0,00

	señalización de parqueo para minusválidos				
20	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna	m2	22		Ø0,00
21	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	90		Ø0,00
22	Confección de dos estructuras para las bicicletas existentes en la agencia, con acabado en fast dry color amarillo	global	1		Ø0,00
23	Lavado a presión, detallado del lavado con jabón de todo el rotulo (lona) de la fachada de la agencia, suministro y aplicación de todo lo requerido para pintar la estructura metálica de este	global	1		Ø0,00
24	Reforzar pared para colocar la aleta caída de los ATM (esta se encuentra en la agencia)	global	1		Ø0,00
25	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna (área publico)	m2	74		Ø0,00
26	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	50		Ø0,00
27	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna (bóveda y comedor)	m2	56,5		Ø0,00
28	Suministro y colocación de laminas de cielo faltantes, se debe de alinear la estructura y cambiar las piezas dañadas	unidad	37		Ø0,00
ATM BUFALOS					Ø0,00
29	Chorrea de acera de concreto alrededor del ATM con un espesor de 15cm	m2	15		Ø0,00
30	Pintura de tubo metálico que sostiene el rotulo con pintura fast dry color blanco	m	5		Ø0,00
31	Limpieza del inmueble (ATM y áreas colindantes)	global	1		Ø0,00
BATAN DE LIMON					Ø0,00
32	Suministro y colocación de laminas de cielo suspendido igual o similares a las existentes en el lugar (1,20m * 0,61m)	m2	15		Ø0,00

33	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna	m2	103		Ø0,00
34	Reparación de la lámpara del área de cajas dañada, cambio de tubos y balastro	unidad	1		Ø0,00
35	Colocación de luminaria faltante externa y confección de rejillas protectoras para evitar robos	unidad	5		Ø0,00
36	Retiro de polarizado frast mate de los ATM y colocarlo nuevamente	m2	4		Ø0,00
37	Pintura de tubo metálico que sostiene el rotulo con pintura fast dry color blanco	m2	5		Ø0,00
38	Efectuar la conexión eléctrica con todo lo requerido para el funcionamiento del rotulo del ATM (debe quedar funcionando con sistema de fotocelda)	unidad	1		Ø0,00
39	Limpieza del inmueble	global	1		Ø0,00
40	Reparación de la lámpara del área de proveeduría dañada, cambio de tubos y balastro	unidad	1		Ø0,00
41	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa y reparación de las secciones dañadas del alero	m2	63		Ø0,00
42	Suministro e instalación de filmina tipo Frost mate en el cubículo del promotor	m2	5,5		Ø0,00
43	Reparación, fijación del bajante dañado de la canoa frontal, colocación de un soporte en platina de 1" x 1/8"	global	1		Ø0,00
44	Colocación de angular de aluminio a lo largo de la fachada para dar la función de corta lagrimas (aluminio)	m	10,2		Ø0,00
45	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura para la señalización del parqueo color amarillo, línea de ATM y topes (pintura tipo traffic)	global	1		Ø0,00
46	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura para la señalización de parqueo para minusválidos	unidad	1		Ø0,00

CAHUITA					€0,00
47	Movimiento de todo el mobiliario existente en la agencia para efectuar los trabajos requeridos en el piso cerámico	global	1		€0,00
48	Retiro de todo el piso cerámico existente en la agencia y restauración de la base para la colocación del nuevo	m2	118		€0,00
49	Suministro y colocación de todo el piso cerámico requerido en la agencia	m2	118		€0,00
50	Colocación de un llavín eléctrico en la puerta de ingreso al área del oficial operativo	unidad	1		€0,00
51	Suministro y colocación de extractor de aire en el área del comedor	unidad	1		€0,00
52	Limpieza del inmueble	global	1		€0,00
53	Suministro y colocación de todo el rodapié requerido en la agencia al en todas las paredes	global	1		€0,00
54	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna (paredes, cielos)	m2	40		€0,00
55	Se debe retirar el rotulo de cubo de la agencia junto con su base y efectuar todas las desconexiones eléctricas requeridas. estos materiales deben de trasladarse a las bodegas del banco ubicadas en Santa Bárbara de Heredia	global	1		€0,00
56	Suministro de piso cerámico igual al instalado en la agencia	m2	35		€0,00
LIMON CENTRO					€0,00
57	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna	m2	250		€0,00
58	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	540		€0,00
59	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura en superficies metálicas	m2	170		€0,00
60	Suministro y colocación de bajante PVC de 6" con todos sus fajamientos	unidad	1		€0,00

	requeridos				
61	Confección y construcción de caja de registro con su respectiva rejilla de seguridad y canalizado requerido	unidad	1		€0,00
62	Proceso de hidrolavado en todos los techos del edificio protegidos con manto y cepillado (aplicar jabón)	m2	1500		€0,00
63	Suministro y colocación de agulares de 1 1/5 x 1 1/2" en aluminio natural para la protección de las paredes	m	9		€0,00
64	Suministro y colocación de vidrio de 1/4" fisurado, este debe de quedar con el mismo papel polarizado que el existente	m2	2		€0,00
65	Reparación de filtraciones en el área de archivo	global	1		€0,00
66	Suministro y confección de escalera de tubo (2") redondo metálica de la plataforma de las condensadoras al techo de la agencia	unidad	1		€0,00
67	Suministro y colocación de laminas de cielo suspendido igual o similares a las existentes en el lugar (0,61m * 0,61m)	m2	10		€0,00
68	Socar todos los pasamanos metálicos de la agencia	global	1		€0,00
69	Suministro y colocación de sobre de melamina enchapado color a escoger dañado en la plataforma	global	1		€0,00
70	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna realizando todo lo requerido para tratar la humedad (cocina, archivo)	m2	62		€0,00
71	Reparación de boquilla de canoa dañada y fijación de todos los soportes sueltos de las canoas en todos los techos de la agencia	global	1		€0,00
POCORA					€0,00
72	Movimiento de todo el mobiliario existente en la agencia para efectuar	global	1		€0,00

	los trabajos requeridos en el piso cerámico				
73	Retiro de todo el piso cerámico existente en la agencia y restauración de la base para la colocación del nuevo	m2	60		Ø0,00
74	Suministro y colocación de todo el piso cerámico requerido en la agencia	m2	60		Ø0,00
75	Limpieza del inmueble	global	1		Ø0,00
76	Suministro y colocación de todo el rodapié requerido en la agencia al en todas las paredes	global	1		Ø0,00
77	Suministro y aplicación de todo lo requerido para el mantenimiento del tubo metálico del rotulo de la agencia (debe de quedar con acabado fast dry negro brillante)	unidad	1		Ø0,00
78	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	23		Ø0,00
79	Lavado a presión del rotulo de la agencia, de requerirse efectuar el mantenimiento eléctrico de este	global	1		Ø0,00
80	Suministro y colocación de todo lo requerido para extender la acera frente a la agencia chorreada en concreto (dimensiones mínimas de 8,0m x 0,40m x0,30m) con acabado antideslizante.	global	1		Ø0,00
81	Apertura de buque para colocar un nuevo ATM contiguo al actual, este buque debe de quedar con los cantos con acabado y se le debe de colocar una lamina de metal de 1/4" en la parte frontal y en la parte posterior de la pared. La lamina debe de abarcar la totalidad de las dimensiones del buque mas 15cm extras a los 4 lados. esta debe asegurarse con un mínimo de 8 tornillos acerados (de lato a lado) y debe de asegurarse con soldadura a la parte interna de la pared.	global	1		Ø0,00

82	Suministro y colocación de todo lo requerido para dejar en funcionamiento 2 líneas de Voz, Datos y UPS	unidad	2		€0,00
83	Suministro y colocación de mueble para tapar los tableros eléctricos, colocación de faldón para la estación de trabajo y tapa de sobre para la estación de trabajo.	global	1		€0,00
84	Suministro y colocación de 16 laminas de cielo suspendido similares a las existentes en la agencia	global	1		€0,00
PUERTO VIEJO DE TALAMANCA					€0,00
85	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna	m2	22		€0,00
86	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	90		€0,00
87	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura en superficies metálicas	m2	121		€0,00
88	Suministro y colocación de laminas de cielo suspendido igual o similares a las existentes en el lugar (0,61m * 0,61m)	m2	50		€0,00
89	Suministro y colocación de estructura para cielo suspendido	m2	18		€0,00
90	Suministro y colocación de pared de seguridad en el área del transfer, forrada con lamina de durok, con acabado y pintura	m2	3,5		€0,00
91	Colocación, fijación y acabado del transfer existente en la pared de seguridad	unidad	1		€0,00
92	Suministro y colocación de pared de seguridad faltante en el área de bóveda	m2	3		€0,00
93	Reparación de las dos estructuras para las bicicletas existentes en la agencia, con acabado en fast dry color amarillo	global	1		€0,00
94	Confección de pedestal de concreto para el cajón de los cilindros de gas de la planta eléctrica.	unidad	1		€0,00
95	Reparación de estructura metálica del cajón de seguridad de los cilindros de gas de la planta eléctrica, con acabado en fast dry color amarillo	global	1		€0,00

96	Desmontaje de estructura de cielo suspendido del área de bóveda para trabajos de pared de seguridad y colocar estructura de cielo suspendido	m2	3		Ø0,00
97	Desmontaje de la estructura de la ventanería de los baños del segundo piso de la agencia y colocación de todo lo requerido para dejar en funcionamiento un sistema de celosías	global	2		Ø0,00
98	Realizar la chorrea de las dos áreas de jardín ubicadas frente a los ATM	m2	2		Ø0,00
99	Realizar el mantenimiento de las luminarias externas (pintura, balastos, tubos, etc.)	unidad	2		Ø0,00
100	Efectuar los trabajos de mantenimiento de los dos baños del segundo piso del edificio y del baño de público (cambio cacheras, extractores, tapas enolgadas, etc.)	unidad	3		Ø0,00
101	Limpieza del inmueble	global	1		Ø0,00
102	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura interna (paredes, cielos)	m2	165		Ø0,00
103	Suministro, cambio y colocación del llavín de seguridad requerido para el buzón nocturno (este debe de quedar maestreado según indicación del banco)	unidad	1		Ø0,00
104	Suministro y colocación de vidrios naturales de 1/4" fisurados en distintos ventanales de la agencia (estos deben de quedar con el mismo tipo de papel polarizado existente)	m2	3,5		Ø0,00
105	nivelación de estructura de cielo suspendido en el segundo nivel	global	1		Ø0,00
106	Suministro y colocación de pared de gypsun en el segundo piso de la agencia con acabado en pintura goltex o similar color a escoger	m2	15		Ø0,00

107	Suministro y colocación de puerta de madera enchapada en melamina color azul con marco de madera de seguridad acabado color negro	unidad	1		0,00
108	Suministro y colocación de pared de seguridad en el buque del ventanal al cual le retiraron la verja de seguridad, con acabados en gypsun de primera	m2	4		0,00
109	Suministro y colocación de persianas plásticas de PVC verticales (color a escoger) a colocarse en el segundo piso de la oficina	global	1		0,00
RIO FRIO					0,00
110	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura externa	m2	31		0,00
111	Suministro y aplicación de todo lo requerido para los trabajos de pintura en superficies metálicas (incluye raspado y lavado de cortinas)	m2	35		0,00
IMPREVISTOS					4.000.000,00
112	Monto fijo	Global	1	4.000.000,00	4.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTADO

4.000.000,00