

**BANCO DE COSTA RICA**

**Contratación Directa No.2016CD-000269-01**

**“Acondicionamiento de dos cubículos para instalación de cajeros automáticos”**

**Aclaraciones**

Se informa a los interesados en la contratación en referencia, que se han realizado las siguientes aclaraciones a las especificaciones técnicas del cartel:

**ICE LIBERIA:**

1. Considerar en su oferta un total de 50 metros lineales de acometida eléctrica desde la base del medidor a instalar en un poste de 100 mm de diámetro y de 6 metros de altura frente a la calle pública. Considerar todo lo establecido en el diagrama unifilar del ANEXO 1.
2. Considerar 50 metros lineales de acometida telefónica con dos tubos de 50 mm sondeados.
3. Ambas acometidas se pagaran contra medición final.

**RESTAURANTE ISLA COCOS EN PUNTARENAS:**

1. Considerar en su oferta 20 metros lineales de acometida eléctrica hasta la base de medidor ubicada en sitio, el recorrido se hará por encima de la estructura de techo.
2. Considerar en su oferta la reubicación de un apagador doble de la pared derecha del cubículo a la columna contigua. (Distancia aproximada de 3 metros).

**Las demás condiciones del cartel se mantienen invariables.**

**OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**

  
Rodrigo Aguilar Solórzano  
Área de Licitaciones

Florybeth G.