

Trabajos varios en la Oficina BCR Plaza Liberia					
Proyecto:	Trabajos varios en la Oficina BCR Plaza Liberia				28/03/2017
Área (m2):					
Empresa:					
#	Detalle de actividades	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
A	Trabajos generales en la oficina Minorista				€0,00
A1	Trabajos en oficina Alexander Cordero UE 261				€0,00
1	Cambio completo de cielo suspendido con todo y estructura	45	m2		€0,00
2	Cambio de piso de alfombra por vinílico	45	m2		€0,00
3	Hacer mantenimiento a luminarias de 122x61	8	uni		€0,00
4	Cambiar difusores PL5	8	uni		€0,00
5	Pintura General de interiores	80	m2		€0,00
A2	Trabajos en oficina Minorista (civil) UE 333				€0,00
1	Remodelación de baño #1	1	global		€0,00
2	Remodelación de baño #2	1	global		€0,00
3	Suministro e instalación de persianas	35	m2		€0,00
4	Suministro e instalación de polarizado	35	m2		€0,00
5	Suministro e instalación de vidrio fijo a doble altura	42	m2		€0,00
6	Reparación de techos y eliminación de goteras	60	m2		€0,00
7	Reparación de cielos de gypsum	60	m2		€0,00
A3	Trabajos en tesorería regional UE				€0,00
1	Cerrar ventana con mampostria y concreto, anclar a vigas con pines de varilla y debe estar debidamente repelida en ambas caras	4	m2		€0,00
2	Construir e instalar las estaciones de trabajo para la tesorería de Liberia	5	uni		€0,00
3	Pintura	40	m2		€0,00
4	Suministrar y cambiar por existente equipos de A/C expansión directa 48 mil BTU con un SER 16 o superior, considerar 30ml de distancia (este monto debe estar incluido)	1	uni		€0,00
B	Trabajos en oficina Banca Mayorista				€0,00
B1	Obra Civil UE 596				€0,00
1	Cambio completo con todo y estructura	150	m2		€0,00
2	Cambio de piso de alfombra por vinílico	85	m2		€0,00
3	Pintura General de interiores y exteriores	200	m2		€0,00
4	Suministro e instalación de vidrio fijo Fachada aluminio de 1 3/4" * 4" color negro con vidrio crudo color gris de 6 mm	14	m2		€0,00
5	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio, 90cm x 210 con llavín, brazo hidráulico y pata de cabro y con marco incluido	6	uni		€0,00
6	Polarizado película frost mate	5	m2		€0,00
7	Mueble para cocina tipo BCR 12 de 2,5ml	1	uni		€0,00
8	Demolición de buque para puerta	1	global		€0,00
9	Remodelación total del baño de la oficina	1	global		€0,00
10	Remodelación total del baño de compañeras	1	global		€0,00
11	Suministro e instalación de persianas	20	m2		€0,00
B2	Obra Electromecánica UE 596				€0,00
1	Hacer mantenimiento a luminarias de 122x61	10	uni		€0,00
2	Cambiar difusores PL5	10	uni		€0,00
3	Suministrar y cambiar por existente equipos de A/C expansión directa 48 mil BTU con un SER 16 o superior considerar 15ml para la acometida (este monto debe estar incluido)	1	uni		€0,00
4	Suministrar y cambiar por existente equipos de A/C tipo mini Split pared alta de 12 mil BTU con un EER 12.2 o superior considerar 15ml para la acometida (este monto debe estar incluido)	3	uni		€0,00
5	Suministrar tomacorrientes nuevos	2	uni		€0,00
6	Suministrar salidas de UPS nuevas (2 líneas)	2	uni		€0,00
7	Reubicación de canaleta por donde viajan las líneas datos, ya que se va hacer el buque, se deben pasar por el cielo y bajar por pared con canaleta nueva considerar 3 salidas de red nuevas	1	global		€0,00
8	Suministrar e instalar tomacorrientes emergencia para multifuncional	2	uni		€0,00
D	sub. total				€0,00
E	Trabajos complementarios				€2.500.000,00
1	Imprevistos para trabajos varios	1	global		€2.500.000,00
F	Costo Total proyecto				€2.500.000,00

Estructura de costos:		%	Monto €
CDM	Costo Directo Mano de Obra		€0,00
CDI	Costo Directo Insumos		€0,00
CIM	Costo Indirecto Mano de Obra		€0,00
CII	Costo Indirecto Insumos		€0,00
U	Utilidad (>=7%)		€0,00
I	Imprevistos (>=3%)		€0,00
Total		100,00%	€0,00